

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaatsverpl.	Hoeveelheid ter inlichting
<u>Aanbrengen SediPipe 600/6 L Plus</u>	St		1,00 L
<u>Aanbrengen SediPipe L basisset</u>	St		1,00 L
Situering: Volgens tekeningnr.: Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke o.g. Type: SediPipe L 600/6 Regenwaterbehandelingssysteem op basis van sedimentatieprincipe en stromingsremmer Slibopvang: 770 liter Olieopslag : 1.990 liter Opbouw: -Startput DN800 voorzien van onderhoudsplateau en rubber afdichtingsflap t.b.v. stromingsluwe zone/verwijdering slib. Dubbelwandige PP put H=1.900mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st		1,00 L
-Sedimentatietraject DN600 met 2 stromingsremmers t.b.v. olieafscheiding (Emissie vlg. TÜV: ≤ 5 mg/ltr.), bezinkingsproces en depotbeveiliging. Afschot Sedimentatietraject: 4 % Dubbelwandige PP buis + stromingsremmer + topmarkering Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st		1,00 L
Totale lengte sedimentatietraject: 6 meter (1 x 6 meter) -Eindput DN800 voorzien van dompelwand t.b.v. depotbeveiliging lichte vloeistoffen Dubbelwandige PP put H=1.160mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st		1,00 L
-Toebehoren: Profielafdichtringen DN600 t.b.v. aansluitset + glijmiddel	st		2,00 L
<u>Aanbrengen SediPipe L aansluitset (tot 2,5m. aansluitdiepte)</u>	St		1,00 L
Opbouw: -Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	st		1,00 L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	st		1,00 L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L= 1.600mm	st		2,00 L
Steekmof DN600	st		2,00 L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st		2,00 L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st		2,00 L
<u>Aanbrengen SediPipe L aansluitset (> 2,5m. aansluitdiepte)</u>	St		1,00 L
Opbouw: -Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	st		1,00 L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	st		1,00 L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L=2.900mm	st		1,00 L
Schachtopzetbuis L=3.800mm	st		1,00 L
Steekmof DN600	st		2,00 L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st		2,00 L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st		2,00 L

FRÄNKISCHE

Aanbrengen SediPipe 600/12 L Plus	St			1,00	L
Aanbrengen SediPipe L basisset	St			1,00	L
Situering: Volgens tekeningnr.: Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke o.g. Type: SediPipe L 600/12 Regenwaterbehandelingssysteem op basis van sedimentatieprincipe en stromingsremmer Slibopvang: 970 liter Olieopslag : 3.270 liter Opbouw:					
-Startput DN800 voorzien van onderhoudsplateau en rubber afdichtingsflap t.b.v. stromingsluwe zone/verwijdering slib. Dubbelwandige PP put H=1.900mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st			1,00	L
-Sedimentatietraject DN600 met 2 stromingsremmers t.b.v. olieafscheiding (Emissie vlg. TÜV: ≤ 5 mg/ltr.), bezinkingsproces en depotbeveiliging. Afschot Sedimentatietraject: 2 %	st			1,00	L
Dubbelwandige PP buis + stromingsremmer + topmarkering Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel Totale lengte sedimentatietraject: 12 meter (2 x 6 meter)					
-Eindput DN800 voorzien van dompelwand t.b.v. depotbeveiliging lichte vloeistoffen	st			1,00	L
Dubbelwandige PP put H=1.160mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel					
-Toebehoren: Profielafdichtingen DN600 t.b.v. aansluitset + glijmiddel	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (tot 2,5m. aansluitdiepte)	St			1,00	L
Opbouw:					
-Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	St			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	St			1,00	L
-Toebehoren:					
Schachtopzetbuis L= 1.600mm	st			2,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (> 2,5m. aansluitdiepte)	St			1,00	L
Opbouw:					
-Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	st			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	st			1,00	L
-Toebehoren:					
Schachtopzetbuis L=2.900mm	st			1,00	L
Schachtopzetbuis L=3.800mm	st			1,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L

FRÄNKISCHE

Aanbrengen SediPipe 600/18 L Plus	St			1,00	L
Aanbrengen SediPipe L basisset	st			1,00	L
Situering: Volgens tekeningnr.: Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke o.g. Type: SediPipe L 600/18 Regenwaterbehandelingssysteem op basis van sedimentatieprincipe en stromingsremmer Slibopvang: 1.180 liter Olieopslag : 4.560 liter Opbouw:					
-Startput DN800 voorzien van onderhoudsplateau en rubber afdichtingsflap t.b.v. stromingsluwe zone/verwijdering slib. Dubbelwandige PP put H=1.900mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st			1,00	L
-Sedimentatietraject DN600 met 2 stromingsremmers t.b.v. olieaf scheiding (Emissie vlg. TÜV: ≤ 5 mg/ltr.), bezinkingsproces en depotbeveiliging. Afschot Sedimentatietraject: 1,3 % Dubbelwandige PP buis + stromingsremmer + topmarkering Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel Totale lengte sedimentatietraject: 18 meter (3 x 6 meter)	st			1,00	L
-Eindput DN800 voorzien van dompelwand t.b.v. depotbeveiliging lichte vloeistoffen Dubbelwandige PP put H=1.160mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	St			1,00	L
-Toebehoren: Profielafdichtingen DN600 t.b.v. aansluitset + glijmiddel	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (tot 2,5m. aansluitdiepte)	st			1,00	L
Opbouw: -Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	st			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	st			1,00	L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L= 1.600mm	st			2,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (> 2,5m. aansluitdiepte)	st			1,00	L
Opbouw: -Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek 360° variabel	st			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluithoek variabel 90-270°	st			1,00	L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L=2.900mm	st			1,00	L
Schachtopzetbuis L=3.800mm	st			1,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L

FRÄNKISCHE

<u>Aanbrengen SediPipe 600/24 L Plus</u>	St			1,00	L
Aanbrengen SediPipe L basisset	st			1,00	L
Situering: Volgens tekeningnr.: Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke o.g. Type: SediPipe L 600/24 Regenwaterbehandelingssysteem op basis van sedimentatieprincipe en stromingsremmer Slibopvang: 1.390 liter Olieopslag : 5.860 liter Opbouw:					
-Startput DN800 voorzien van onderhoudsplateau en rubber afdichtingsflap t.b.v. stromingsluwe zone/verwijdering slib. Dubbelwandige PP put H=1.900mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st			1,00	L
-Sedimentatietraject DN600 met 2 stromingsremmers t.b.v. olieafscheiding (Emissie vlg. TÜV: ≤ 5 mg/ltr.), bezinkingsproces en depotbeveiliging. Afschot Sedimentatietraject: 1 % Dubbelwandige PP buis + stromingsremmer + topmarkering Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel Totale lengte sedimentatietraject: 24 meter (4 x 6 meter)	st			1,00	L
-Eindput DN800 voorzien van dompelwand t.b.v. depotbeveiliging lichte vloeistoffen Dubbelwandige PP put H=1.160mm voorzien van vlakke bodem en aansluiting DN600 t.b.v. Sedimentatietraject. Buitenzijde geribd: zwart Binnenzijde glad: geel	st			1,00	L
-Toebehoren: Profielafdichtringen DN600 t.b.v. aansluitset + glijmiddel	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (tot 2,5m. aansluitdiepte)	st			1,00	L
Opbouw:					
-Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluihoek 360° variabel	st			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluihoek variabel 90-270°	st			1,00	L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L= 1.600mm	st			2,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L
Aanbrengen SediPipe L aansluitset (> 2,5m. aansluitdiepte)	st			1,00	L
Opbouw:					
-Inlaatset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluihoek 360° variabel	st			1,00	L
-Afvoerset op locatie op juiste hoogte brengen PP Buis DN600 met aansluiting DN/OD 315 400 Aansluihoek variabel 90-270°	st			1,00	L
-Toebehoren: Schachtopzetbuis L=2.900mm	st			1,00	L
Schachtopzetbuis L=3.800mm	st			1,00	L
Steekmof DN600	st			2,00	L
Afdichtingsring DN600 + glijmiddel	st			2,00	L
BARD/Fundatieplaat beton H=180mm binnen -ø745mm	st			2,00	L

FRÄNKISCHE

<p><u>aanbrengen putafdekkingset</u></p> <p>- Putrand met deksel Materiaal: beton/gietijzer Dagmaat 610 mm Verkeersklasse D400 vlgs NEN EN 124</p>	ST			2,00	L
	ST			2,00	L

FRÄNKISCHE

--	--	--	--	--	--